

Elektromontāžas, signalizācijas montāžas darbi

Objekta nosaukums: Ramata pagasta kultūras centra vienkāršotā atjaunošana

Objekta adrese: „Jaunķīši”, Ramatas pagasts, Mazsalacas novads

Elektromontāžas darbi

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvien.	Daudzums
1	3	4	5
	Aktu zāle		
1	Prožektoru komplekts PAR64 , LED RGBW DMX-512 4, vai ekvivalents	kompl	1
2	Gaismeklis, plafons v/a zālei ar 2x10w E27 LED GLS A60 880lm, 2700Kspuldzēm (dimmejamas)	gab	10
3	Esošo gaismekli v/a 4x18w (pārshēmot) ar LED T8 G13 9w 4000K spuldzēm skatuvei	gab	4
4	Gaismeklis LED "Izeja" sienas montāžai 3h	gab	2
5	Gaismeklis LED 45W 4000K 4500Lm v/a IP65, L=120cm.	gab	1
6	Kontakts L+N+PE z/a	gab	8
7	Slēdzis 1+1P z/a 10A	gab	3
8	LED spuldze T8 G13 9w 4000K, 800Lm L=59cm.	gab	24
9	Gaismas regulātors "Dimmers" LED spuldzēm	gab	2
10	Gaismeklis LED plafons v/a 24w 2700K 2000Lm IP 20, d=400mm.	gab	3
11	Rāmītis 1-v	gab	5
12	Rāmītis 2-v	gab	4
13	Kontakts v/a L+N+PE 16A	gab	4
14	Esošais gaismeklis telpā z/a 4x18w (pārshēmot) ar LED T8 G13 9w 4000K	gab	2
15	Montāžas kārba z/a	gab	15
16	Nozarkārba v/a	gab	4
17	Kabelis PPJ 3x2,5	m	70
18	Kabelis PPJ 3x1,5	m	155
19	Slēdzis 1P z/a 10A	gab	2
20	Esošais gaismeklis v/a 2x36w (pārshēmot) LED 18W T8 G13 4000K 1800LM, L=120cm. Ar spuldzēm	kompl	1
21	Kabeļu rievu frēzēšana, aizdare	m	30
22	Esošās instalācijas izpēte, demontāža	obj.	1
23	Montāžas materiāli	obj.	1
24	Elektroietaišu pārbaude, dokumentācija	obj.	1
	Virtuve		
25	Sadalne z/a 6-vietu	gab	1
26	Automātslēdzis 1B16	gab	2
27	Automātslēdzis 1B10	gab	1
28	Noplūdes strāvas aizsardzība 2P 25A 0,03A	gab	1
29	Gaismeklis plafons LED v/a 24w 2700K 2000Lm IP44 d=400mm	gab	3
30	Kontakts L+N+PE z/a IP44	gab	3
31	Slēdzis 1+1P z/a 10A IP44	gab	1
32	Rāmītis 1-v	gab	2
33	Rāmītis 2-v	gab	1
34	Montāžas kārba z/a	gab	4
35	Nozarkārba v/a	gab	1
36	Kabelis PPJ 3x2,5	m	35
37	Kabelis PPJ 3x1,5	m	35

38	Kabeļu rievu frēzēšana, aizdare	m	8
39	Esošās instalācijas izpēte, demontāža	obj.	1
40	Montāžas materiāli	obj.	1
41	Elektroietaišu pārbaude, dokumentācija	obj.	1
Kamīnzāle			
42	Sadalne z/a 6-vietu	gab	1
43	Automātslēdzis 1B16	gab	2
44	Automātslēdzis 1B10	gab	1
45	Noplūdes strāvas aizsardzība 2P 25A 0,03A	gab	1
46	Gaismeklis plafons LED v/a 24w 2700K 2000Lm IP20 d=400mm	gab	6
47	Kontakts L+N+PE z/a 16A	gab	6
48	Slēdzis 1+1P z/a 10A	gab	2
49	Gaismeklis "Saturn" LED v/a	gab	2
50	Rāmītis 1-v	gab	2
51	Rāmītis 2-v.	gab	3
52	Nozarkārba z/a	gab	8
53	Nozarkārba v/a	gab	1
54	Kabelis PPJ 3x2,5	m	60
55	Kabelis PPJ 3x1,5	m	100
56	Kabeļu rievu frēzēšana, aizdare	m	18
57	Esošās instalācijas izpēte, demontāža	obj.	1
58	Montāžas materiāli	obj.	1
59	Elektroietaišu pārbaude, dokumentācija	obj.	1

Automātiskā ugunsatklāšanas signalizācija

60	BENTEL- J-408-8, ugunsdzēsības panelis	gab	1
61	Starprelejs 24V DC	gab	1
62	Siltuma detektors ECO 1005T	gab	3
63	Dūmu detektors ECO 1003	gab	15
64	Skaņas signalizators AH-03127BS	gab	3
65	Ārējais skaņas signalizators SPLZ-1011R	gab	1
66	Detektoru pamatne ECO1000B	gab	18
67	Akumulators 7Ah 12v.	gab	2
68	Akumulators 4Ah 12v. Ārējai sirēnai	gab	1
69	GSM raidītājs, piegādā apsardzes firma, precizēt pie izbūves	gab	1
70	Kabelis vājstrāvas, J-Y(st)Y 2x0,8+0,8	m	300
71	Ugunsdzēsības trauksmes poga MCP1A-R4705F-STCK-01	gab	3
72	Automātslēdzis 1F B6A	gab	1
73	Kabelis EUROSAFE E30, 2x1+0,8	m	60
74	Automātslēdzis 1F B6A	gab	1
75	Kabelis NHXH-J FE180/E90 3x1,5	m	20
76	Kabeļu rievu frēzēšana, aizdare	m	38
77	Projekta izstrāde	obj.	1
78	Montāžas materiāli	obj.	1
79	UAS sistēmas programmēšana, pārbaude, dokumentācija, apmācība	obj.	1